




トミ通

Vol. 36 H24. 2. 25

トミナガコーポレーション株式会社
〒816-0851
福岡県春日市昇町7丁目87番地
TEL 092-589-4878 FAX 092-589-4915



今月ご紹介する現場は・・・

島根県松江市末次町地内『市道中原上追子線 車道』です！

今回のトミ通は、元請け様のT社 H様より、ナイス☆ショットな写真をたくさんいただきましたので、ストリートプリントの施工をご覧になったことがない方の為に、写真に沿って施工工程をご紹介させていただきますっ！
継ぎ接ぎだらけだった車道が、こんなに素敵な仕上がりにになりました。
時代は、ストリートプリントですっ☆☆☆ **是非ともトミナガコーポレーションにご一報をっ！！**



Before
インターロッキングの補修によって、アスファルト舗装になった部分が8ヶ所程あり、同色系・同系型でストリートプリントを施工いたしました。



After
パターン：スキャロップ
カラー：ファウン



パターン：ストーンペイブ
カラー：ファウン

施工面積：189 m²



1
アスファルト加熱
ストリートヒートで路面を140℃～160度まで加熱します。



2
アスファルト加熱
アツアツです！この再加熱により、アスファルトが柔らかくなります。



3
型押し
適切な温度まで上昇した箇所にテンプレートを配置しプレートコンパクターでプリント作業を行います。



4
型押し(目地処理)
端などコンパクターで作業できない箇所は、手作業です。



5
型押し
おお～美しい！！
テンプレートがしっかりと入りこんでいます！



6
スチールテンプレート除去
アスファルトにしっかりと型が押し込まれたらテンプレートを取り外します。



7
ストリートボンド着色(吹付け)
1回目着色



8
ストリートボンド着色
2回目着色



9
施工完了
ストリートボンド塗り付け2回～3回で仕上がります。軽歩行なら短時間で交通解放が可能です！